

修繕内訳書

R8.7~修繕単価用

課長	課長補佐	係長	係員	担当

羽生市長 斎藤 万紀子 様



令和 8年 7月 10日

下記の通り内訳書を提出いたします。

※水道課で記入

施工者 株式会社〇〇〇〇

修繕費合計 円

確認後、水道課で記入するので未記入の状態提出

工事名	漏水修繕工事				No.		修繕日	令和 8年 7月 1日
工事場所	羽生市 〇〇〇 〇〇宅地内							
品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	水道課確認欄	摘要	
HIVP	φ20	2.6	m	825	2,145			
HITSエルボ	φ20	4	個	286	1,144			
HILAソケット	φ20	2	個	3,360	6,720			
補修バンド	φ20	1	個	9,400	9,400			
使用材料が多くて書ききれない場合は、別紙参照と記入し、材料一覧表を添付								
材料費 小計	A	切断、復旧の数量計算を記載				19,409		
舗装版切断工			m					
掘削及び仮復旧工	0.5×1.0 DP=0.5	0.5	m ²	10,795	5,397		人力 発生土	
配管工		0.5	人	28,900	14,450			
水替工	掘削深さを記入	1	現場	4,960	4,960			
植栽移設工		1	式	3,000	3,000			
単価表にない労務費は、写真添付とともに計上								
労務費 小計	B					27,807		
直接工事費	C	切断、復旧の数量計算を記載				A+B	47,216	
本復旧	舗装版切断工		m					
	舗装本復旧工		m ²					
	路面表示補修工		m					
	小計	D					0	
直接工事費	E					C+D	47,216	
運搬費(バックホー)	F	円	回					
運搬費(本復旧)	G	5,000 円	回				割合を選択	
一般安全費	H	C*率	1.5 %		3,000			
保安要員	I	円	人					
本復旧分安全費	J	D*率	%					
諸経費	K	E<10万 → 30%、10万≦E<40万 → 25% E≧40万 → 20%		30 %	14,164			
緊急修繕調整料	L	C*15%	無					
道路使用申請費	M	9,700 円/回	回					
事務手数料	N	5,000 円/現場	1 回		5,000			
計	E + F + G + H + I + J + K + L + M + N					69,380		
改め	千円単位にまとめる					69,000		
消費税						6,900		
合計						75,900		

修繕内訳書

R8.7~修繕単価用

課長	課長補佐	係長	係員	担当

羽生市長 斎藤 万紀子 様



令和 8年 7月 10日

下記の通り内訳書を提出いたします。

※水道課で記入

施工者 株式会社〇〇〇〇

修繕費合計 円

確認後、水道課で記入するので未記入の状態でご提出

工事名	緊急漏水修繕工事	No.	
工事場所	羽生市 〇〇〇 〇〇宅地先		8年 7月 1日

単価表に無い材料は、可能であればメーカー等を記載

品名	形状寸法	数量	単位	単価	金額	確認欄	摘要
HIVP	φ75	1.5	m	5,672	8,508		(株)〇〇製
VAジョイント	φ75	2	個		0		支給品
水道課から支給された材料を使用した場合は、単価欄は空白で提出							
水道課から支給された材料を使用した場合は、摘要欄に「支給品」と記載							
使用材料が多くて書ききれない場合は、別紙参照と記入し、材料一覧表を添付							
材料費 小計	A	切断、復旧の数量計算を記載			8,508		
舗装版切断工	3.0×2.0	6	m	1,195	7,170		
掘削及び仮復旧工	2.0×1.0 DP=1.4	2	m ²	44,246	88,492		人力 発生土
配管工		1.5	人	28,900	43,350		
水替工		1	現場	4,960	4,960		
掘削深さを記入							
労務費 小計	B				143,972		
直接工事費	C	切断、復旧の数量計算を記載			A+B	152,480	
本復旧	舗装版切断工	2.6+4.6+(2.2×2)	11.6	m	1,195	13,862	
	舗装本復旧工	(2.6+4.6)×2×1/2	7.2	m ²	13,900	100,080	
	路面表示補修工			m			
	小計	D				113,942	
直接工事費	E	C+D			266,422		
運搬費(バックホー)	F	10,000 円	2 回		20,000		0.1m ² 級漏水+本復旧
運搬費(本復旧)	G	5,000 円	1 回		5,000		ハンドガイドローラー
一般安全費	H	C*率	5.8 %		8,843		配置状況の写真を添付
保安要員	I	18,700 円	4 人		74,800		修繕2人、本復旧2人
本復旧分安全費	J		5.8 %		6,608		
諸経費	K		<40万 → 25% 25 %		66,605		
緊急修繕調整料	L	C*15%	有		22,872		許可証の写しを添付
道路使用申請費	M	9,700 円/回	2 回		19,400		
事務手数料	N	5,000 円/現場	1 回		5,000		
計		E +F +G +H +I +J +K +L +M +N			495,550		
改め		千円単位にまとめる			495,000		
消費税					49,500		
合計					544,500		